
PRZEDMIAR ZMNIEJSZAJĄCY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

4523423-3

NAZWA INWESTYCJI : OCHRONA WÓD RZEKI PILICY POPRZEZ ROZBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : PRZEDBÓRZ POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
INWESTOR : GminaPrzedbórz
ADRES INWESTORA : ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY : Kanalizacja sanitarna Przedbórz Etap II ul. Częstochowska, Leśna, Poprzeczna, Radomszczańska, Słoneczna, Wiśniowa, Klonowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Nowa, Kwiatowa.
BRANŻA : Sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Kozłowski
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2012

Data zatwierdzenia

Przedstawiony przedmiar obejmuje roboty , które zostają wyłączone z przedmiotu zamówienia.

Odcinek wyłączony jest od węzła S4 do węzła St15 zlewni tłoczni P1 w ul. Słonecznej.
Studnie w węzłach S4 i St15 pozostają do wykonania.

Długość wyłączonego odcinka 144 mb - rurociąg 200 mm rura PP
Ilość studni wyłączonych - szt.2 studnie 425 mm.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek kanalizacji pomiędzy węzłami S4-St15 wyłączony z przedmiotu zamówienia. Zlewnia pompowni P1 w ul. Słonecznej.					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.144	km km	 0.144	
				RAZEM	0.144
2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV normalnej wilgotności 403.2	m ³ m ³	 403.200	
				RAZEM	403.200
3	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 489.60	m ² m ²	 489.600	
				RAZEM	489.600
4	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 64.8	m ³ m ³	 64.800	
				RAZEM	64.800
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność = 4 64.80	m ³ m ³	 64.800	
				RAZEM	64.800
6	KNNR 1 0221-01 analogia	Zakup i dowóz piasku z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10t grunty kat. II 64.8	m ³ m ³	 64.800	
				RAZEM	64.800
7	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 21.6+43.2	m ³ m ³	 64.800	
				RAZEM	64.800
8	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Rury PP200 X-stream SN8 144.0	m m	 144.000	
				RAZEM	144.000
9	KNNR 11 0406-04	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m - - Z rurą teleskopową, pokrywą żeliwną C-250, płytą odciążającą - sieciowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1	odc. - 1 prób. odc. - 1 prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000