



Przedbórz, dn. 14.12.2012r.

**Do:**  
**Wszyscy nabywcy SIWZ**

**Znak sprawy:** IRŚ.271.1.18.2012

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III*”.

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 408592 - 2012 data 19.10.2012 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, woj. łódzkie, tel. 044 7812261 do 65, fax. 044 7812180.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II, która obejmuje ulicę Kielecką w Przedborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne: - całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 729 m - długość kanału Ø200 mm SN8 L = 240 m - długość kanału PE TS Ø200 mm L = 405 m - długość kanału Ø150 mm SN8 L = 84 m - całkowita długość rurociągów tłocznych L = 17 m - długość rurociągu tłoczego PE100 SDR17 d = 75mm L = 17 m - liczba przykanalików 27 szt. Studnie: - studnie Ø 1000 mm - 7 szt. - studnie Ø 600 mm - 3 szt. - studnie Ø 425 mm - 25 szt. Przewierty: na docinkach kanałów przechodzących pod drogami zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: - na rurociągu grawitacyjnym - rura stalowa 219,1 x 3,6 mm - rura stalowa 273,00 x 4,0 mm Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Szczegóły w załączonej

dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zadanie Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część III, która obejmuje ulice: Częstochowską, Leśną, Poprzeczną, Radomszczańską, Słoneczną, Wiśniową, Klonową, Brzozową, Modrzewiową, Nową oraz Kwiatową w Przedborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne: - całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 4 538 m - długość kanału Ø 200 mm SN8 L = 3 780 m - długość kanału Ø 150 mm SN 8 L = 758 m - całkowita długość rurociągów tłocznych L = 153 m - długość rurociągu tłoczego PE100 SDR 17 d = 110 mm L = 153 m - liczba przykanalików- 150 szt. Studnie: - studnie Ø 1000 mm - 28 szt. - studnie kask. Ø 1000 mm - 6 szt. - studnie Ø 425 mm - 160 szt. Tłocznia P1 - dz. nr ewiden. 174/2, obręb 1 Przewierci: na odcinkach kanałów przechodzących pod drogami zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: - na rurociągu tłocznym - rura stalowa 146,0 x 5,0 mm - na rurociągu grawitacyjnym - rura stalowa 219,1 x 3,6 mm - rura stalowa 273,0 x 4,0 mm. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Szczegóły w załączonej Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają: Przedmiary robót - Dodatek Nr 6 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna - Dodatek Nr 12 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Dodatek Nr 13 do SIWZ. 1.3. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących dodatkiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Dokumentacji technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II i III w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część II, która obejmuje ulicę Kielecką w Przedborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne: - całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 729 m - długość kanału Ø200 mm SN8 L = 240 m - długość kanału PE TS Ø200 mm L = 405 m - długość kanału Ø150 mm SN8 L = 84 m

- całkowita długość rurociągów tłocznych  $L = 17$  m - długość rurociągu tłoczego PE100 SDR17  $d = 75$  mm  $L = 17$  m - liczba przykanalików 27 szt. Studnie: - studnie  $\varnothing 1000$  mm - 7 szt. - studnie  $\varnothing 600$  mm - 3 szt. - studnie  $\varnothing 425$  mm - 25 szt. Przewierty: na odcinkach kanałów przechodzących pod drogami zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: - na rurociągu grawitacyjnym - rura stalowa 219,1 x 3,6 mm - rura stalowa 273,00 x 4,0 mm Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Szczegóły w załączonej dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zadanie Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap II część III, która obejmuje ulice: Częstochowską, Leśną, Poprzeczną, Radomszczańską, Słoneczną, Wiśniową, Klonową, Brzozową, Modrzewiową, Nową oraz Kwiatową w Przedborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Sieć kanalizacyjna posiada następujące parametry techniczne: - całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych  $L = 4$  538 m - długość kanału  $\varnothing 200$  mm SN8  $L = 3$  780 m - długość kanału  $\varnothing 150$  mm SN 8  $L = 758$  m - całkowita długość rurociągów tłocznych  $L = 153$  m - długość rurociągu tłoczego PE100 SDR 17  $d = 110$  mm  $L = 153$  m - liczba przykanalików- 150 szt. Studnie: - studnie  $\varnothing 1000$  mm - 28 szt. - studnie kask.  $\varnothing 1000$  mm - 6 szt. - studnie  $\varnothing 425$  mm - 159 szt. Tłocznia P1 - dz. nr ewiden. 174/2, obręb 1 Przewierty: na odcinkach kanałów przechodzących pod drogami zaprojektowano rury ochronne przewiertowe ze stali o następujących parametrach technicznych: - na rurociągu tłocznym - rura stalowa 146,0 x 5,0 mm - na rurociągu grawitacyjnym - rura stalowa 219,1 x 3,6 mm - rura stalowa 273,0 x 4,0 mm. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Szczegóły w załączonej Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają: Przedmiary robót - Dodatek Nr 6 do SIWZ, Dokumentacja Techniczna - Dodatek Nr 12 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Dodatek Nr 13 do SIWZ. 1.3. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących dodatkiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Dokumentacji technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.**

- **W ogłoszeniu jest:** CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013..
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2013..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29 pok. nr 1 - Sekretariat..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Gmina Przedbórz 97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29 pok. nr 1 - Sekretariat..

## **II.2) Tekst, który należy dodać:**

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3.
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Nowo budowane tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ muszą być objęte rozbudową istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Przedbórz. Oprogramowanie nowych tłoczni ścieków ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych tłoczni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej poprzez utworzenie dodatkowej zakładki w istniejącym oprogramowaniu na Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmiany lub możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. Urządzenia i oprogramowanie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.12.2012r. na:

- stronie internetowej [http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski\\_przedbo](http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo),
- stronie <http://przedborz.bipst.pl/>,
- w BZP o numerze 511900 – 2012,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

**B U R M I S T R Z**

/-/

**Miłosz Naczyński**