



Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29, tel: /44/ 781 22 61-65, fax: /44/ 781 21 80
www.przedborz.pl e-mail: umprzedborz@pro.onet.pl

Przedbórz, dn. 07.04.2016r.

Do:

Wszyscy nabywcy SIWZ

Znak sprawy: IRŚ.271.1.4.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz*” realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I*”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Czy w ramach wykonywanych przyłączy należy jednocześnie na bieżąco dokonywać wpięcia istniejących odprowadzeń ścieków do wykonanej kanalizacji łącznie z przebiciami przez fundamenty lub ławy fundamentowe, czy też zakończyć przyłącza zgodnie z profilami studzienką bądź korkiem i wpięcie pozostawić do wykonania właścicielom posesji?

Odpowiedź:

W przypadku istniejących odprowadzeń ścieków do zbiorników bezodpływowych, wpięcia należy dokonywać na bieżąco. W sytuacji gdy brak jest odprowadzenia ścieków, przyłącze należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i zakończyć korkiem. Wykonawca nie dokonuje przebić przez fundamenty i ławy fundamentowe.

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający posiada projekty przyłączy energetycznych i warunki przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni przydomowych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie, lub informację w jaki sposób należy przyłączyć poszczególne pompownie przydomowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektów przyłączy energetycznych do pompowni. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do podpięcia przepompowni do instalacji właściciela posesji. Wskazana wizja w terenie.

Pytanie Nr 3:

Ile jest przyłączy w zadaniu nr 3? W SIWZ w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 38 szt., a jednocześnie wymienionych jest tylko 28 działek, natomiast załączonych jest 29 przedmiarów na poszczególne przyłącza.

Odpowiedź:

Zadanie Nr 3 obejmuje budowę 29 szt. przyłączy kanalizacyjnych od istniejącej sieci kanalizacyjnej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 144/8, 144/6, 144/11, 143/4, 143/6, 142, 144/9, 68/2, 79/2, 83/1, 87/1 obręb 2 w Przedborzu oraz na działkach 151, 153/2, 173/4, 382 obręb 1 w Przedborzu, oraz na działkach 31, 43, 60, 85/12 obręb 5 w Przedborzu, działki 255, 161, 162, 167, 179, 195/3, 196/3, 273 obręb 6 w Przedborzu, działki 59, 67, 80/1, obręb 7 w Przedborzu. Szczegóły zostały wskazane w Modyfikacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 marca 2016 roku, zamieszczonej na stronach internetowych: http://przetargi.ipzp.pl/urzedmiejski_przedbo, oraz <http://bip.przedborz.pl/>.

Pytanie Nr 4:

Czy w kalkulacji wykonania przyłącza należy liczyć także odtworzenie nawierzchni (kostki brukowej, nawierzchni żużlowej, itp.) jak również klombów, rabat kwiatowych, drzewek ozdobnych i trawników)?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odtworzenia nawierzchni (kostki brukowej, nawierzchni żużlowej, itp.) jak również klombów, rabat kwiatowych, drzewek ozdobnych i trawników). Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Pytanie Nr 5:

Po czyjej stronie jest likwidacja istniejących szamb po wykonaniu przyłączy i wpięciu do nich dotychczasowych odprowadzeń kanalizacji? Jeśli po stronie Wykonawcy, to jaki zakres prac Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie? Po czyjej stronie jest wypompowanie ścieków z szamba, jego rozbiórka, bądź zasypanie?

Odpowiedź: Przy wykonywaniu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej przez istniejący zbiornik bezodpływowy Wykonawca zobowiązany jest do zasypania go do poziomu projektowanego odpływu i wymurowania w zbiorniku kinety ze spadkiem 1,5%. W tym przypadku wypompowanie ścieków stanowi obowiązek Wykonawcy. W sytuacji gdy podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie będzie wykonywane przez istniejący zbiornik, wypompowanie ścieków i jego likwidacja, należy do właściciela posesji. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.

Pytanie Nr 6:

Czy dla Etapu I projektowane przyłącza kanalizacji fi 160 powinny być wykonane z PVC SN8?

Odpowiedź: Dla Zadania Nr 1 projektowane przyłącza kanalizacji fi 160 powinny być wykonane z PVC SN8.

Pytanie Nr 7:

Czy dla Etapu II projektowane przyłącza kanalizacji fi 160 powinny być wykonane z PVC SN8?

Odpowiedź: Dla Zadania Nr 2 projektowane przyłącza kanalizacji fi 160 powinny być wykonane z PP SN8.

Pytanie Nr 8:

Czy dla Etapu III projektowane przyłącza kanalizacji fi 160 powinny być wykonane z PVC SN8?

Odpowiedź: Dla Zadania Nr 3 w przypadku dokumentacji technicznej autorstwa Pana Roberta Koseli projektowane przyłącza kanalizacyjne powinny być wykonane z rur PVC-U SDR34_I 160x4,7. W przypadku pozostałej części dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC SN8.

Pytanie Nr 9:

Czy studnie fi 1000 z tworzywa sztucznego, wg przedmiaru, można wykonać jako monolityczne?

Odpowiedź: Nie, studnia ma być wykonana z tworzywa sztucznego.

Pytanie Nr 10:

Proszę o skorygowanie udostępnionej dokumentacji do Zadania Nr 1. Inne działki, inny zakres robót na profilach podłużnych, w specyfikacji i przedmiarach. Jaki zakres robót jest prawidłowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Dokumentacji technicznej, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Przedmiaru robót dla działki o numerze ewidencyjnym 170, 171/3 obręb 8, stanowiącego Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 11:

Czy Zamawiający udostępni wyniki odwiertów geologicznych w rejonie projektowanej inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wyników odwiertów geologicznych w rejonie projektowanej inwestycji.

Pytanie Nr 12:

W dokumentacji technicznej dotyczącej Zadania Nr 1, tj.: budowa przyłączy – ul. Żarnowska, Konecka, Łazicka i Cegielniana:

- brak projektów zagospodarowania terenu dla przyłączy do dz. Nr 33-2 przy ul. Koneckiej oraz do dz. Nr 142/2 ul. Żarnowska
- brak profili do przyłączy z tego zadania, jedyny profil opisany jako do dz. Nr 153/2 nie dotyczy danego przyłącza
- przedmiary do przyłączy do dz. Nr 171/3 i 171/4 według nas są błędne.

Zamiast prawidłowych materiałów (mapy i profile) zał. dotyczący zad nr 1 zawiera dokumenty z zadania nr 3. W związku z powyższym uważamy, iż dokumentacja zawiera istotne błędy oraz braki co nie pozwala na sporządzenie oferty.

Odpowiedź: Projekt zagospodarowania terenu dla działki o numerze ewidencyjnym 142/2 został zamieszczony w Dodatku Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadania Nr 1, jest to Projekt autorstwa Pana Pawła Ziemby, Rys. Nr 13, profil 32. Przedmiot zamówienia dla Zadania Nr 1, nie obejmuje budowy przyłącza kanalizacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 33-2.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Dokumentacji technicznej dla Zadania Nr 1, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Przedmiaru robót dla Zadania Nr 1, obejmującego budowę przyłącza kanalizacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 171/3, stanowiącego Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiar robót dla budowy przyłącza kanalizacyjnego dla działki o numerze ewidencyjnym 171/4 jest prawidłowy. Dokumentacja techniczna autorstwa Pana Pawła Ziemby zawiera jednocześnie budowę przyłączy kanalizacyjnych, realizowanych zarówno w ramach Zadania Nr 1, jak i Zadania Nr 3.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie:

- 1) Dokumentacji technicznej obejmującej budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach Zadania Nr 1, stanowiącej Dodatek Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Modyfikacji;
- 2) Przedmiaru robót obejmującego budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach Zadania Nr 1, stanowiącego Dodatek Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Modyfikacji;
- 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania Nr 1, stanowiącej Dodatek Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nadając mu brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Modyfikacji.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Załączniki:

- 1) Dokumentacja techniczna obejmująca budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach Zadania Nr 1;
- 2) Przedmiar robót obejmujący budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach Zadania Nr 1;
- 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania Nr 1 obejmująca budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach Zadania Nr 1.

Powyższa informacja została zamieszczona w dniu 07.04.2016r. na:

- stronie internetowej http://przetargi.ipzp.pl/urzadmiejski_przedbo,
- stronie internetowej <http://bip.przedborz.pl/>,
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- a/a.

BURMISTRZ

MIŁOSZ NACZYŃSKI