

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm	m ²		
d.1	0803-03	3,5x4,5	m ²	15.75	
	analogia	15.75			
				RAZEM	15.75
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	3,5x4,5	m ²	15.75	
		15.75			
				RAZEM	15.75
3		Rozebranie istniejącego przepustu 2x10mb - d80cm - i ścinki czołowej betonowej na wlocie - wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		WYKONANIE NOWEGO PRZEPUSTU OKULAROWEGO			
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 do 5,MPa z betoniami)	m ³		
d.2	0605-02	10x0,35x1,0+12,5x0,35x1,0	m ³	15.31	
	analogia	15.31			
				RAZEM	15.31
5	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m		
d.2	0601-02	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m		
d.2	0601-02	12.5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - chudy beton pod ściankę czołową gr. 10cm (Rm=2,5 do 5,MPa z betoniami)	m ³		
d.2	0605-02	0.3	m ³	0.30	
	analogia				
				RAZEM	0.30
8	KNR 2-33	Obudowy wlotów przepustów drogowych rurowych z betonu C25/30	m ³		
d.2	0606-01	1.75	m ³	1.75	
	analogia				
				RAZEM	1.75
9	KNR 2-01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III	m ³		
d.2	0504-04	MATERIAŁ DOWIEZIONY	m ³	65.00	
		65			
				RAZEM	65.00
3		ODBUDOWA NAWIERZCHNI			
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.3	0114-07	15.75	m ²	15.75	
	analogia				
				RAZEM	15.75
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm	m ²		
d.3	0310-01	15.75	m ²	15.75	
	analogia				
				RAZEM	15.75
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²		
d.3	0310-05	24.75	m ²	24.75	
	analogia				
				RAZEM	24.75
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.4	0704-01	10.5	m	10.50	
				RAZEM	10.50
14	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami azurowymi 40x60x8cm	m ²		
d.4	0520-01	15	m ²	15.00	
	analogia				
				RAZEM	15.00