

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Park Miejski w Przedborzu .

Identyfikator kosztorysu: PARK PRZEDBÓRZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Aleje parkowe		
1.1	roboty pomiarowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500
1.2	podbudowa		
20	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie	m2	2 196,000
30	KNNR 6 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem , zagęszczanie mechaniczne, gr. warstwy 3 cm 2196*0,03 65,880	m3	65,880
1.3	nawierzchnie		
40u	1-1 Mieszanie składników mieszanki w betoniarnie	t	196,000
50	KNNR 6 204-4 Nawierzchnie z mieszanek mineralnych - skład mieszanki zgodnie z recepturą : miał granitowy , pospółka , piasek płukany , glina cement - gr.warstwy po uwalowaniu 5 cm	m2	2 196,000
2	Ogrodzenie		
60	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład oraz utylizacja - wykop pod mur oporowy i wózek bramy	m3	6,000
70	KNNR 2 101-1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych 13*0,6*2 15,600	m2	15,600
80	KNNR 2 106-1 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych - beton C15/20 13*0,4*0,6 3,120	m3 betonu	3,120
90	KNNR 2 301-1 Mur oporowy z kostki granitowej łupanej 13*0,4*0,6 3,120	m3	3,120
100u	2-1 Brama przesuwna (zgodnie z dokumentacją projektową)	mb	8,500
110u	2-2 Ogrodzenie z paneli ozdobnych	mb	16,000
120	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	16,000

----- Koniec wydruku -----