

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.421	
		0.421		RAZEM	0.421
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06		m ²	1726.000	
		1726		RAZEM	1726.000
2		JEZDNIA			
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją bitumiczną C 60 B3 ZM -	m ²		
d.2	1004-07	przed warstwą wyrównawczą	m ²	1726.000	
		1726		RAZEM	1726.000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-	t		
d.2	0108-02	waniem mechanicznym - beton asfaltowy AC16W	t	129.450	
		ŚREDNIA GRUBOŚĆ WYRÓWNANIA - 3cm		RAZEM	129.450
		129.45			
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją bitumiczną C 60 B3 ZM -	m ²		
d.2	1004-07	przed warstwą wiążącą	m ²	1726.000	
		1726		RAZEM	1726.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-05	ralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²	1726.000	
	analogia	1726		RAZEM	1726.000
3		POBOCZA			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.3	0204-05	grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	421.000	
	analogia	2x0,5m		RAZEM	421.000
		421			
4		ROWY			
8	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.4	1403-04		m	412.000	
	analogia	412		RAZEM	412.000