

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Urzędu przy ul. Pocztowej.					
1		Dach			
1.1		Pokrycie i jego demontaż			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0612-03 analogia	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20 cm -demontaż i ponowne układanie pomiędzy krokwiemi - 10 % rozbiórki	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR AT-09 0103-02 analogia	Demontaż i układanie folii paroizolacyjnej 10% rozbiórki	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - 6 szt.wraz z demontażem blachy wycięciem pod okna i wykonaniem obróbek i uszczelnień	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000