

Załącznik Nr 4 do Zaprośzenia do składania ofert
Znak sprawy: IRŚ.271.2.13.2019

Kosztorysowanie FORTE 18,00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa drogi gminnej Brzostek - Policzko .

Identyfikator kosztorysu: POLICZKO DROGA GMINNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty ziemne		
10	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości poboczy mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV	m2	1 027,83
20	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi , grunt kat.I-III - wywóz gruntu 1027,83*0,15	m3	154,17
30	KNNR 1 214-1 Rozplantowanie ziemi spycharkami	m3	154,17
2	podbudowa		
40	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy wykonywane mechanicznie I	m2	4 348,00
50	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=1,25]	m2	4 348,00
60	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	70,00
3	nawierzchnia		
70	KNNR 6 1005-7 Skończenie podbudowy emulsją asfaltową 4348	m2	4 348,00
80	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z BA AC 0/8 , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=1,25]	m2	4 348,00
4	przepusty i rowy		
90	KNNR 6 605-6 Przepusty z rur HDPE o średnicy 40 cm 32	m	32,00
100	KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odkład , koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.III-IV 1228	m3	1 228,00
110	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III 3502	m2	3 502,00
5	pobocze		
120	KNNR 6 204-2 Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm 1027,83*0,5*2	m2	1 027,83
6	organizacja ruchu		
130	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	4,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
140	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków drogowych odblaskowych - folia II generacji	szt	4,00

----- Koniec wydruku -----