

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Utwardzenie powierzchni działki budowlanej wraz z chodnikiem przy ul Koneckiej nr ewid. 171/3 .

Identyfikator kosztorysu: KONECKA DZIAŁKA 171

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10u	1-1 Wykonanie robót pomiarowych	ryczałt	1,00
2	roboty rozbiórkowe		
20	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu gr.10 cm, mechaniczne [RMS=0,66]	m2	50,00
30	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 50*0,1	m3 5,00	5,00
40u	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	m3	5,00
3	krawężniki i obrzeża		
50	KNR 2-31 401-3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	71,00
70	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające i zanizone o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem 71	m 71,00	71,00
80	KNR 2-31 401-1 Rowki pod obrzeża	m	42,00
90	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	42,00
4	chodniki		
100	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,5;S=1,5] 35	m2 35,00	35,00
110	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 35*0,15	m3 5,25	5,25
120	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=8]	m3	5,25
130	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 35	m2 35,00	35,00
140	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 35	m2 35,00	35,00
5	płyty ażurowe		

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
150	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane pod nawierzchnie z płyt ażurowych mechanicznie, głębokość 23 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=1,15] 267	m2	267,00
	267,00		
160	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 267*0,23	m3	61,41
	61,41		
170	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=8]	m3	61,41
180	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia 0/31,5 , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm 267	m2	267,00
	267,00		
190	KNNR 1 512-2 Nawierzchnia z płyt ażurowych grub. 10 cm 267	m2	267,00
	267,00		
200u	1-2 Zasypanie płyt piaskiem	m3	9,00
6 roboty wykończeniowe			
210	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	100,00

---- Koniec wydruku ----