

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa ulicy Konopnickiej w Przedborzu .

Identyfikator kosztorysu: KONOPNICKA PRZEDBÓRZ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 roboty przygotowawcze			
10u	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy	km	0,090
2 roboty ziemne			
20	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.III-IV 104,3+293	m3	397,300
30	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	397,000
3 podbudowa			
40	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	481,000
50	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]	m2	481,000
60	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	481,000
70	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	481,000
4 nawierzchnia			
80	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z AC 16 W , gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	481,000
90	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z AC 8 S, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	481,000
5 krawężniki i obrzeża			
100	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa 131	m	131,000
110	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe najazdowe o wym.15x20 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa 48	m	48,000
120	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na ławie betonowej z oporem 42+77	m	119,000
6 chodniki			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 102	m2 102,000	102,000
140	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 102	m2 102,000	102,000
7 zjazdy			
150	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 81	m2 81,000	81,000
160	KNNR 6 502-3 Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 81	m2 81,000	81,000
8 regulacja urządzeń			
170	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 3	szt 3,000	3,000
180	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa włączników kanałowych	szt	4,000
9 kolizje energetyczne			
190u	1-1 Zabezpieczenie kolizji energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi	mb	7,000
10 roboty wykończeniowe			
200	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	350,000
210	KNNR 1 507-3 Obsianie trawą	m2	350,000

----- Koniec wydruku -----