

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa i rozbudowa ulicy Korycińskiej w Przedborzu - etap II .

Identyfikator kosztorysu: KORYCIŃSKA ETAP II 2020

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty przygotowawcze		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,205
2	roboty rozbiórkowe		
20	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 146+113	m	259,000
			259,000
30	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 259+0,07	m3	18,130
			18,130
40	KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne [RMS=2] 205+1	m2	205,000
			205,000
50	KNNR 6 801-1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm	m2	205,000
60	KNR 4-04 1103-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunku gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody 259+0,3*0,15+18,13+205+0,08+205+0,15	m3	76,935
			76,935
70	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km 259+0,3*0,15+18,13+205+0,08+205+0,15	m3	76,935
			76,935
80	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 259+0,3*0,15+18,13+205+0,08+205+0,15	m3	76,935
			76,935
90u	3-3 Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą spalinową 2*205	m	410,000
			410,000
3	krawężniki i obrzeża		
100	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	406,000
110	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa 195+2+16	m	406,000
			406,000
120	KNR 2-31 401-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	15,000
130	KNNR 6 403-4 Krawężniki betonowe najazdowe o wym.20x20 cm na ławie betonowej	m	15,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową 115+5+15	m	135,000
4 nawierzchnia			
150	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm [RMS=0,75]	m2	126,000
160	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=1,25] 126+121'skrzyżowanie z ul Cichą'	m2	247,000
170	KNNR 6 1108-2 Wypełnienie szczeliny mieszanką min-bitumiczną (szczelina pomiędzy istniejącą nawierzchnią a krawężnikiem) 410*0,15*0,12	t	7,380
5 chodniki			
180	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV 99*1,25	m2	123,750
190	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , grunt kat.I-III - wywóz gruntu 123,75*0,1	m3	12,375
200	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm 99*1,25	m2	123,750
210	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 99*1,25	m2	123,750
6 zjazdy			
220	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów mechanicznie, głębokość 25 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=2,5] 17,5+16+19,5+20,5+15+5,5+31	m2	125,000
230	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , grunt kat.I-III - wywóz gruntu 125*0,25	m3	31,250
240	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 17,5+16+19,5+20,5+15+5,5+31	m2	125,000
250	KNNR 6 502-3 Wjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 17,5+16+19,5+20,5+15+5,5+31	m2	125,000
7 regulacja urządzeń			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 13-11	szt 2,000	2,000
8 organizacja ruchu			
270	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 3	szt 3,000	3,000
280	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków drogowych odblaskowych - folia II generacji 5	szt 5,000	5,000
290u	1-1 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe 16	m2 16,000	16,000
9 kolizje energetyczne			
300u	1-1 Zabezpieczenie kolizji energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi	mb	11,000
10 roboty wykończeniowe			
310	KNNR 1 507-1 Wykonanie terenów zielonych z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 898	m2 898,000	898,000

----- Koniec wydruku -----