

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów .

Identyfikator kosztorysu: MOJŻESZÓW DROGA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty przygotowawcze		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,55
2	podbudowa		
20	KNNR 6 113-4 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [RMS=0,875]	m2	2 191,00
3	nawierzchnia		
30	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 2163+28	m2	2 191,00
40	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z BA 0/16 mm , gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2163+28	m2	2 191,00
50	KNNR 6 1005-7 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 2163+28	m2	2 191,00
60	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z AC 8 S, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2163+28	m2	2 191,00
4	pobocza		
70	KNNR 6 204-1 Pobocza z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm [RMS=1,5] 518	m2	518,00
5	ściek		
80	KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , grunt kat.III-IV 53*0,5*0,4	m3	10,60
90	KNNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod ścieki 53*0,5*0,2	m3	5,30
100	KNNR 6 606-3 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,00
6	rowy		
110	KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wykonanie rowu 351*0,36'row trapezowy'	m3	126,36
120	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III 351*(0,75+0,4+0,75)	m2	666,90
7	organizacja ruchu		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	4,00
140	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków drogowych odblaskowych - folia II generacji	szt	4,00
8 regulacja urządzeń wod-kan			
150	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----