

Ośw. Grobla
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ośw. Grobla					
1		Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		1,654 * 0,4 * 0,8	m3	0,529	
				RAZEM	0,529
2 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		1,654 * 0,4 * 0,6	m3	0,397	
				RAZEM	0,397
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 0,4m i grubości warstwy 2x10cm Krotność = 2	m		
		1,654	m	1,654	
				RAZEM	1,654
4 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3		
		(2 * 1,5 + 1 * 1,5)	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
5 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewiarty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami (SRS75mm)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
7 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		1461	m	1 461,000	
				RAZEM	1 461,000
8 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
9 d.1	KNNR 5 0714-02	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w słupach oświetleniowych	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
10 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
11 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych Krotność = 2	m		
		1593	m	1 593,000	
				RAZEM	1 593,000
12 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.1	KNNR 5 0401-03	Montaż szafki sterującej oświetleniem S.O.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		16	odc.	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Latarnie oświetlenia ulicznego			
16 d.2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o śr. słupa przy podstawie 76mm, wysokości 8 m i gr. blachy 3 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
17 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
18 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
19 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		32	kpl.p rzew	32,000	
				RAZEM	32,000