

Ośw. Kajetanów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ośw. Kajetanów					
1		Budowa linii oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie	m3		
d.1	0701-05	kat. III-IV			
		398 * 0,4 * 0,8	m3	127,360	
				RAZEM	127,360
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie	m3		
d.1	0702-05	w gruncie kat. III-IV			
		398 * 0,4 * 0,6	m3	95,520	
				RAZEM	95,520
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o	m		
d.1	0706-01	szerokości 0,4m i grubości warstwy 2x10cm			
		Krotność = 2			
		398	m	398,000	
				RAZEM	398,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm	m		
d.1	0705-01				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych	m		
d.1	0707-02	ręcznie			
		365	m	365,000	
				RAZEM	365,000
6	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach	m		
d.1	0713-02				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w słupach	m		
d.1	0714-02	oświetleniowych			
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju	szt.		
d.1	0726-10	żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z			
		tworzyw sztucznych			
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	Krotność = 2			
		398	m	398,000	
				RAZEM	398,000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych	m		
d.1	0907-05	w gruncie kat III			
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNNR 5	Montaż szafki sterującej oświetleniem S.O.	kpl.		
d.1	0401-03				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03				
		8	odc.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy	szt.		
d.1	1304-01	pomiar)			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Ośw. Kajetanów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Latarnie oświetlenia ulicznego			
14 d.2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o śr. słupa przy podstawie 76mm, wysokości 8 m i gr. blachy 3 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oprawa LED	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew		
		8	kpl.p rzew	8,000	
				RAZEM	8,000