

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi gminnej w m. Zagacie .

Identyfikator kosztorysu: ZAGACIE 2019

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty przygotowawcze		
10u	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy	km	1,000
2	roboty ziemne		
20	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV 1000*2*0,15	m3	300,000 300,000
30	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	300,000
3	podbudowa		
40	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 1000*2	m2	2 000,000 2 000,000
50	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75] 1000*2	m2	2 000,000 2 000,000
60	KNNR 6 1005-7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	2 000,000
4	nawierzchnia		
70	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z AC 8 S, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm [RMS=0,75]	m2	2 000,000
80u	2-2 Wklejenie taśmy bitumicznej	m	1 000,000
5	oznakowanie pionowe i poziome		
90	KNNR 6 702-1 Ustawienie słupków z rur stalowych	szt	2,000
100	KNNR 6 702-4 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	4,000
110	KNNR 6 705-3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową cienkowarstwowe - linie P-7c	m2	60,000
6	roboty wykończeniowe		
120	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1000*0,5	m2	500,000 500,000

----- Koniec wydruku -----