

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi powiatowej nr 3911E i 3914E w zakresie budowy chodników , zjazdów i rowów - Góry Mokre.

Identyfikator kosztorysu: GORY MOKRE 2020 PAŻ

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40
2	roboty rozbiórkowe		
20	KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej	m2	10,50
3	chodniki		
30	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,5;S=1,5] 600	m2	600,00
40	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 600*0,15	m3	90,00
50	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	90,00
60	KNNR 6 106-5 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm 600	m2	600,00
70	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 600	m2	600,00
4	zjazdy		
80	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane pod zjazdy mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV 145	m2	145,00
90	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 145*0,2	m3	29,00
100	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	29,00
110	KNNR 6 204-2 Podbudowa z tłucznia 0/31,5 , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 145	m2	145,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNNR 6 502-3 Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	145,00
	145		145,00
5	rowy		
130	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	196,80
	328*0,6		196,80
140	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	196,80
150	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III	m2	524,80
	328*(0,6+0,4+0,6)		524,80
160	KNNR 1 512-2 Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	24,00
	20*2*0,6		24,00
6	przepusty		
170	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty wraz z wykopem	m3	0,30
	5*0,15*0,4		0,30
180	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe z rur betonowych o średnicy 40 cm	m	30,00
	5*6		30,00
190u	2-3 Ścianki czołowe przepustu z elementów prefabrykowanych - ścianka przepustu o średnicy 40 cm	szt	10,00
	5*2		10,00

----- Koniec wydruku -----