

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1	45100000-8	ROBOTY POMOCNICZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy drogi w terenie równinnym 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 6 0102-01	Analogia: Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - wykop pod obustronne pobocza jezdni o szerokości 0,50m 500*0.5*2	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3 d.2	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 500*0.5*2*0.10	m ³ m ³	50.00	
				RAZEM	50.00
3	45233220-7	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
4 d.3	KNR AT- 03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm w miejscach włączenia w istniejącą nawierzchnię z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500*3.90	m ² m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*3.90	m ² m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
7 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50 kg/m ² 500*3.90*0.050	t t	97.500	
				RAZEM	97.500
8 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500*3.90	m ² m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*3.90	m ² m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
10 d.3	KNR 2-31 0310-050310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 500*3.80	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
4	45236000-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11 d.4	KNR 2-31 0114-070114-08	Analogia: Pobocza jezdni z kruszywa łamanego frakcji 0-31, 5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,50m 500*0.5*2	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000