

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Przedbórz ul. Mostowa
INWESTOR : Gmina Przedbórz
ADRES INWESTORA : Przedbórz ul. Mostowa 26
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziomba 97-360 Kamieński ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2021

Data zatwierdzenia

Termomodernizacja polega na:

- dociepleniu ścian piwnic, parteru i piętra styropianem
- dociepleniu sstropodachu styropapą
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonaniu nowej instalacji c.o i wymianie grzejników

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana parkietu i wykładziny na wykładzinę.			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów wraz z	m ²		
d.1	0816-06	utylizacją	m ²	337,640	
		337,64		RAZEM	337,640
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utyli-	m ²		
d.1	0504-06	zacją	m ²	33,020	
		33,02		RAZEM	33,020
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach wraz z utylizacją	m ²	370,660	
		370,66		RAZEM	370,660
4	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²		
d.1	1208-01	pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	370,660	
		370,66		RAZEM	370,660
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	1112-01	rulonowe wraz z wywinieniem cokołu 10 cm na ścianę	m ²	370,660	
		370,66		RAZEM	370,660

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: