

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMYSŁÓW-BRZOSTEK					
1 ODCINEK PIERWSZY O DŁUGOŚCI 620 mb					
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 d.1.1 0111-01	Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie geodezyjne i wskazanie granic pasa drogowego. 0.62	km km	0.620	
				RAZEM	0.620
1.2 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 1 d.1.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wraz ze skrzyżowaniami 392.00	m ³ m ³	392.000	
				RAZEM	392.000
3	KNNR 1 d.1.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 392.00	m ³ m ³	392.000	
				RAZEM	392.000
1.3 PODBUDOWA					
4	KNNR 6 d.1.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 560+1920+40	m ² m ²	2520.000	
				RAZEM	2520.000
5	KNNR 6 d.1.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm frakcji 31,5-63,0mm po zagęszczeniu 1920+40	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
6	KNNR 6 d.1.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm frakcji 0-31,5mm po zagęszczeniu wraz z domalowaniem nawierzchni kruszywem 2-8mm 1920.00+40.00	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
7	KNNR 6 d.1.3 0113-04	Analogia: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej z kruszywa kruszywem łamanym o gr. 8 cm frakcji 0-31,5mm po zagęszczeniu wraz z domalowaniem nawierzchni kruszywem 2-8mm 560.00+20	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8	KNNR 1 d.1.4 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu gruntowego poza krawędzią jezdni) 744	m ² m ²	744.000	
				RAZEM	744.000
2 ODCINEK DRUGI O DŁUGOŚCI 720 mb					
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
9	KNNR 1 d.2.1 0111-01	Analogia: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie geodezyjne i wskazanie granic pasa drogowego. 0.72	km km	0.720	
				RAZEM	0.720
2.2 ROBOTY ZIEMNE					
10	KNNR 1 d.2.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 447.60	m ³ m ³	447.600	
				RAZEM	447.600
11	KNNR 1 d.2.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 447.60	m ³ m ³	447.600	
				RAZEM	447.600
2.3 PODBUDOWA					
12	KNNR 6 d.2.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2238	m ² m ²	2238.000	
				RAZEM	2238.000
13	KNNR 6 d.2.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm frakcji 31,5-63,0mm po zagęszczeniu 2238	m ² m ²	2238.000	
				RAZEM	2238.000
14	KNNR 6 d.2.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm frakcji 0-31,5mm po zagęszczeniu wraz z domalowaniem nawierzchni kruszywem 2-8mm 2238	m ² m ²	2238.000	
				RAZEM	2238.000
2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15	KNNR 1 d.2.4 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu gruntowego poza krawędzią jezdni) 429	m ² m ²	429.000	
				RAZEM	429.000