

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | SST | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km | | |
| d.1 | D.01.01.01 | równinnym /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/ 0.47 | km | 0.470 | |
| | | | | RAZEM | 0.470 |
| 2 | SST | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą | m ³ | | |
| d.1 | D.01.02.02 | spycharek wraz z utylizacją /korona drogi/ wg tabeli humusu 941.06 | m ³ | 941.060 | |
| | | | | RAZEM | 941.060 |
| 2 | 45233000-9 | II.ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 3 | SST | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie | m ³ | | |
| d.2 | D.02.01.01 | kat.I-II-wbudowanie gruntu w nasyp/wg tabeli robót ziemnych/ 1.31 | m ³ | 1.310 | |
| | | | | RAZEM | 1.310 |
| 4 | SST | Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki /zakup,transport i wbudowa- | m ³ | | |
| d.2 | D.02.03.01 | nie materiału/ wg tabeli robót ziemnych 661.99 | m ³ | 661.990 | |
| | | | | RAZEM | 661.990 |
| 3 | 45233000-9 | III.PODBUDOWY | | | |
| 5 | SST | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m ² | | |
| d.3 | D.04.01.01 | nawierzchni w gruncie kat. I-IV (474.3*6.5)+44.68 | m ² | 3127.630 | |
| | | | | RAZEM | 3127.630 |
| 6 | SST | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po | m ² | | |
| d.3 | D.04.04.02 | zagęszczeniu (474.3*5.3)+35.55 | m ² | 2549.340 | |
| | | | | RAZEM | 2549.340 |
| 7 | SST | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej wraz ze skro- | m ² | | |
| d.3 | D.04.03.01 | pieniem bitumem (474.3*5.12)+35.55 | m ² | 2463.966 | |
| | | | | RAZEM | 2463.966 |
| 8 | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- | m ² | | |
| d.3 | D.05.03.05b | żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm-AC16W, kategoria ruchu KR1 (474.3*5.12)+35.55 | m ² | 2463.966 | |
| | | | | RAZEM | 2463.966 |
| 4 | 45233000-9 | IV.NAWIERZCHNIE | | | |
| 9 | SST | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej wraz ze skro- | m ² | | |
| d.4 | D.04.03.01 | pieniem bitumem (474.3*5.0)+35.55 | m ² | 2407.050 | |
| | | | | RAZEM | 2407.050 |
| 10 | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- | m ² | | |
| d.4 | D.05.03.05a | eralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm,AC11S,kategoria ruchu KR1 (474.3*5.0)+35.55 | m ² | 2407.050 | |
| | | | | RAZEM | 2407.050 |
| 5 | 45233000-9 | V.ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | |
| 11 | SST | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10 cm po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.5 | D.04.04.02 | 720.58 | m ² | 720.580 | |
| | | | | RAZEM | 720.580 |
| 12 | kalkulacja | Wykonanie profilowania terenu za poboczami | m ² | | |
| d.5 | własna | 720.58*2 | m ² | 1441.160 | |
| | | | | RAZEM | 1441.160 |