

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Wymiana więźby i pokrycia dachowego			
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
3 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja papy	bol		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z deskami w oł- stępach	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
5 d.1.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
6 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie i wymurowanie i otynkowanie ścian z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej /KOMIN I OGNIOMUR I POMIĘDZY KROKWIAMI/ 2,6*0,38*2,25	m ³		
			m ³	2,223	
				RAZEM	2,223
7 d.1.1	KNR 2-02 0212-13	Wierńce monolityczne z B-20 na ścianach	m ³		
		(9,75+4,63+10,63+16,10+13,70)*0,25*0,25	m ³	3,426	
				RAZEM	3,426
8 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane	t		
		(3,772+0,813)*80/1000		0,367	
				RAZEM	0,367
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,235	m ³	1,235	
				RAZEM	1,235
10 d.1.1	KNR 2-02 0403-05 analogia	Więźba dachowa - montaż wiązarów dachowych wraz ze stężeniami, okuciami	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
11 d.1.1	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
12 d.1.1	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami, o rozstawie ponad 24 cm z tar- cicy nasyczonej	m ²		
		Krotność = 2			
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
13 d.1.1	KNR AT-09 0802-04	Pokrycie z blachy alucynk na rąbek - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2	m ²		
		255,67	m ²	255,670	
				RAZEM	255,670
14 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(9,75+4,63+10,63+16,10+13,70)*0,25*0,25*2	m ²	6,851	
				RAZEM	6,851
15 d.1.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z alucynku półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		9,74+5,02+11,6+16,62	m	42,980	
				RAZEM	42,980
16 d.1.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z alucynku śr. 12 cm	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500