

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym, 0.700	km	0.70	
2	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 10cm mechanicznie - materiał do wykorzystania na pobocza	m ²	RAZEM	0.70
d.1	0801-02	2967.54	m ²	2967.54	
3	KNNR 1	Wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni	m ²	RAZEM	2967.54
d.1	0101-02	1404.00	m ²	1404.00	
2		Kolizje		RAZEM	1404.00
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych AROTA o śr.do 140 mm- - zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego	m		
d.2	0705-01	7.50	m	7.50	
3		Roboty ziemne		RAZEM	7.50
5	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni I	m ²		
d.3	0102-01	510.00	m ²	510.00	
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkład	m ³	RAZEM	510.00
d.3	0206-04	51.00	m ³	51.00	
4		Podbudowa		RAZEM	51.00
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.4	0107-01	51.00	m ³	51.00	
8	KNNR 6	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych stab. mech. o gr. 20 cm typC90/3	m ²	RAZEM	51.00
d.4	0113-02	- jezdnie główna na całej szerokości(2885.00	m ²	2885.00	
9	KNNR 6	Skropienie podbudowy z kruszywa pod naw. bitum.emulsją asf. w ilości 0,4kg/mkw	m ²	RAZEM	2885.00
d.4	1005-07	2885.00	m ²	2885.00	
5		Nawierzchnia		RAZEM	2885.00
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z transportem samochod. samowylad. 5-10t na odl. wytwórnia - budowa./dodatkowana dla proj.grub.8cm/	m ²		
d.5	0308-01	- 3,58x701,74+78=2590,23 Krotność = 1.25 2590.23	m ²	2590.23	
11	KSNR 6	Skropienie emulsją asfaltem w-wy wiążącej nawierzchni drogowych w ilości 0, 2kg/m2	m ²	RAZEM	2590.23
d.5	1005-07	2590.23	m ²	2590.23	
12	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego o grub. 4cm (warstwa ścieralna) , transport samoch. samowylad. na odległość wytwórnia-budowa	m ²	RAZEM	2590.23
d.5	0309-02	- 3,50x701,74+40+38 2534.09	m ²	2534.09	
6		Roboty wykończeniowe		RAZEM	2534.09
13	KNNR 6	Umocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm w-wa gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem(dodatkowana do grub.20cm)	m ²		
d.6	0113-04	Krotność = 2 626.20	m ²	626.20	
14	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odkład sam.samowylad.- rowy	m ³	RAZEM	626.20
d.6	0202-05	325.37	m ³	325.37	
15	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m ²	RAZEM	325.37
d.6	0503-03	1626.84	m ²	1626.84	
7		Organizacja ruchu.		RAZEM	1626.84
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynk.o śred.50mm zamocowane w fundamencie bet. B10 o wym.0,3x0,3x0,70m	szt.		
d.7	0702-01				

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki II gen.- projekt organizacji ruchu	szt.		
d.7	0702-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00