

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0103-04	Analogia: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz poboczy jezdni w gruncie kat. I-IV 2833.76	m ² m ²	 2833.760	
				RAZEM	2833.760
18	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2833.76-1398.29	m ² m ²	 1435.470	
				RAZEM	1435.470
19	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2833.76	m ² m ²	 2833.760	
				RAZEM	2833.760
5		NAWIERZCHNIE			
20	KNNR 6 d.5 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3848.36	m ² m ²	 3848.360	
				RAZEM	3848.360
21	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3848.36	m ² m ²	 3848.360	
				RAZEM	3848.360
22	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3848.36	m ² m ²	 3848.360	
				RAZEM	3848.360
23	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3848.36	m ² m ²	 3848.360	
				RAZEM	3848.360
24	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3848.36	m ² m ²	 3848.360	
				RAZEM	3848.360
25	KNNR 6 d.5 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1398.29	m ² m ²	 1398.290	
				RAZEM	1398.290
26	KNNR 6 d.5 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy na posesje) 665.80	m ² m ²	 665.800	
				RAZEM	665.800
27	KNNR 6 d.5 0502-03	Analogia: Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80% kostki z odzysku) - dostosowanie wysokościowe 36.48	m ² m ²	 36.480	
				RAZEM	36.480
6		ELEMENTY ULIC			
28	KNR 2-31 d.6 0401-03	Rowki pod krawężniki obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 1346.7+1014.7-162.2	m m	 2199.200	
				RAZEM	2199.200
29	KNR 2-31 d.6 0402-04	Analogia: Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 1014.7*0.05+(1346.7-162.2)*0.09	m ³ m ³	 157.340	
				RAZEM	157.340
30	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1346.70-162.20	m m	 1184.500	
				RAZEM	1184.500
31	KNR 2-31 d.6 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1014.70	m m	 1014.700	
				RAZEM	1014.700
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
32	KNR 2-31 d.7 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.7	1406-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.7	1406-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (wyrównanie terenu po układaniu kostki brukowej)	m ²		
d.7	0505-01	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000