

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Analogia: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0.281+0.158+0.163	km	0.602	
				RAZEM	0.602
2	KNNR 1	Analogia: Ręczne wycięcie wzdłuż linii ogrodzeń gałęzi i krzaków, krzewów, narośli wraz z ich utylizacją kolidujących ze skrajnią drogową	ha		
d.1	0102-05	0.050	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
d.1	0107-03				
	0107-05	10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNNR 6	Analogia: Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m		
d.2	0806-02	483.7+443.7+419.3	m	1346.700	
				RAZEM	1346.700
5	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej	m		
d.2	0806-08	454.2+345+215.5	m	1014.700	
				RAZEM	1014.700
6	KNNR 6	Analogia: Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0804-02	70.77+4+208.48	m ²	283.250	
				RAZEM	283.250
7	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-06	2.46+17.42+42.54	m ²	62.420	
				RAZEM	62.420
8	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-04	93.5+182.87+43.78	m ²	320.150	
				RAZEM	320.150
9	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0805-06	614.95+486.06+297.28	m ²	1398.290	
				RAZEM	1398.290
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.2	1101-03				
	1101-06	215	m ³	215.000	
				RAZEM	215.000
11	KNR 4-04	Transport nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.2	1101-03				
	1101-06	19.50	m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
12	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm	m ²		
d.2	0802-07	344.51+204.29+117.01	m ²	665.8	
				RAZEM	665.8
13	KNR 4-04	Wywiezienie podbudowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³		
d.2	1103-04				
	1103-05	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ²		
d.2	0102-01	1846.95+970.40+1031.01	m ²	3848.360	
				RAZEM	3848.360
3		ROBOTY ZIEMNE			
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.3	0101-01	665.80+769.67+1398.29	m ²	2833.760	
				RAZEM	2833.760
16	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.3	0203-05				
	0210-03	2833.76*0.30	m ³	850.128	
				RAZEM	850.128
4		PODBUDOWY			