

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa schodów					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm rozbiórka schodów	m ³		
		14,81	m ³	14,810	
				RAZEM	14,810
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		14,81	m ³	14,810	
				RAZEM	14,810
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km dalsze 10 km Krotność = 10	m ³		
		14,81	m ³	14,810	
				RAZEM	14,810
4 d.1	analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		14,81	m ³	14,810	
				RAZEM	14,810
2		Roboty budowlane i montażowe (schody szerokości 2,0m)			
5 d.2	KNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		57,88	m ³	57,880	
				RAZEM	57,880
6 d.2	KNR 2-01 0317-01	Wykopy pod fundamenty, w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wyrównanie dna wykopu pod fundamenty	m ³		
		1,79	m ³	1,790	
				RAZEM	1,790
7 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		1,79	m ³	1,790	
				RAZEM	1,790
8 d.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		71,61	m ²	71,610	
				RAZEM	71,610
9 d.2	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie	m ²		
		25,6	m ²	25,600	
				RAZEM	25,600
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro- wane	t		
		0,383	t	0,383	
				RAZEM	0,383
11 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,161	t	0,161	
				RAZEM	0,161
12 d.2	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		21,22	m ³	21,220	
				RAZEM	21,220
13 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		71,61	m ²	71,610	
				RAZEM	71,610
14 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		71,61	m ²	71,610	
				RAZEM	71,610
15 d.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
		41,77	m ³	41,770	
				RAZEM	41,770
16 d.2	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych	m ²		
		25,60	m ²	25,600	
				RAZEM	25,600
17 d.2	KNR-W 2-02 1209-02	Balustrady ze stali nierdzewnej	m		
		26,96	m	26,960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty budowlane i montażowe (schody szerokości 3,0m)		RAZEM	26,960
18	KNR 2-01 d.3 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 56,94	m ³ m ³	 56,940	
				RAZEM	56,940
19	KNR 2-01 d.3 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 1,32	m ³ m ³	 1,320	
				RAZEM	1,320
20	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1,32	m ³ m ³	 1,320	
				RAZEM	1,320
21	KNNR 2 d.3 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 52,71	m ² m ²	 52,710	
				RAZEM	52,710
22	KNNR 2 d.3 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 24,45	m ² m ²	 24,450	
				RAZEM	24,450
23	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro- wane fi 12 mm 0,400	t t	 0,400	
				RAZEM	0,400
24	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 8 mm 0,118	t t	 0,118	
				RAZEM	0,118
25	KNNR 2 d.3 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 18,45	m ³ m ³	 18,450	
				RAZEM	18,450
26	KNR 2-02 d.3 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa 52,71	m ² m ²	 52,710	
				RAZEM	52,710
27	KNR 2-02 d.3 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z le- piku asfalt.- druga i nast.warstwa 52,71	m ² m ²	 52,710	
				RAZEM	52,710
28	KNNR 1 d.3 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 37,17	m ³ m ³	 37,170	
				RAZEM	37,170
29	KNR 2-21 d.3 0605-03	Schody z bloków kamiennych 24,45	m ² m ²	 24,450	
				RAZEM	24,450
30	KNR-W 2- d.3 02 1209-02	Balustrady ze stali nierdzewnej 17,08	m m	 17,080	
				RAZEM	17,080