

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,200	
		0,2		RAZEM	0,200
2		KORYTOWANIE			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.2	0206-05	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	441,000	
		ległość do 1 km		RAZEM	441,000
		735*0,60			
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-	m ³		
		IV	m ³	441,000	
		Krotność = 18		RAZEM	441,000
		poz.2			
3		UTWARDZENIE			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	735,000	
		735		RAZEM	735,000
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.3	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	735,000	
		Krotność = 2		RAZEM	735,000
		735			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm Krotność 1.33 po zagęszczeniu 20 cm	m ²	735,000	
		Krotność = 1,33		RAZEM	735,000
		735			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 8 cm po zagęszczeniu	m ²	735,000	
		735		RAZEM	735,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.3	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	735,000	
		Krotność = 7		RAZEM	735,000
		735			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	735,000	
		735		RAZEM	735,000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	3,900	
		3,9		RAZEM	3,900
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.3	0403-03	wej	m	120,000	
	analogia	120		RAZEM	120,000
4		WIATA MAGAZYNOWA			
12		Wykonanie kpl wiaty magazynowej zgodnie z projektem	kpl.		
d.4	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5		Monitoring			
13		Wykonanie kpl monitoringu wraz z rejestratorem i podglądem oraz ups	kpl.		
d.5	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6		Kontenery			
14		Zakup kontenerów hakowych i koszy zgodnie z projektem - 23 szt regał zamy-	kpl.		
d.6	kalk. własna	kany oraz wagi wewnętrznej WAGA ELEKTRONICZNA PLATFORMOWA DO	kpl.	1,000	
		200 KG- WZMOCNIONA KONSTRUKCJA, DOKŁADNOŚĆ: 20 gram, OBCIA-		RAZEM	1,000
		ZENIE MINIMALNE: 20 gram OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE: 200 kg, WYMIAR-			
		Y PLATFORMY: min. 70 x 50 cm			
		1			
7		OGRODZENIE PANELOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
15 d.7	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka systemowa wypełnienie z blachy profilowanej pełna Standardowa wysokość: 2000mm Standardowa szerokość: 990mm Elementy wchodzące w skład furtki: zderzak, zamek na klucz z wkładką, 2x zawias, 2x słupek 80x80mm, 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.7	KNR 2-23 0402-02	Brama przesuwna - systemowa wypełnienie z blachy profilowanej pełna Standardowa wysokość: 2000mm Standardowa szerokość: 5000mm Elementy wchodzące w skład bramy: wózki (2szt.), najazd, rolki prowadzące, zamek hakowy oraz zderzak, rolka najazdowa, 2x słupek 80x80mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.7	KNR-W 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie panelowe. Ogrodzenie wykonane z płyt betonowych na wysokość min. 2.0 m - cztery płyty, słupki betonowe montowane w fundamentach 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
8		Drzewa			
18 d.8	KNR-W 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni - karpiny (śr. 20-50 cm) 82	szt. szt.	 82,000	
				RAZEM	82,000
19 d.8	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 82	mp mp	 82,000	
				RAZEM	82,000